

Stavební připravenost pro montáž madel



Povrchy stěn – kvalita a rovinnost

Pro montáž madel objednatel zajistí stavební připravenost:

- Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr).
- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.
- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).
- Během montáže madel nebudou v dotýčných místech probíhat podlahářské práce.
- Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).
- V případě, že stěny budou nerovné, tak madla budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotvení prvky madel nijak nepodkládají a nenastavují.
- Spoje nerezového madla jsou na tupo bez zavaření. Není-li cena za zavaření spojů nerezového madla položkově uvedena výše v cenové nabídce, tak cenová nabídka tuto stavební úpravu neobsahuje.
- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže madel.
- Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na staveniště.
- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.
- Kotvení konstrukce musí být dostatečně dimenzována, aby unesla zátěž i za provozu. Statický výpočet není v ceně díla.
- Při montáži madla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.
- Výškové umístění nástěnných ochranných prvků jako madel, svodidel, rohů, plátů a pásů písemně určí objednatel zhotoviteli minimálně 7 dnů před montáží.
- V případě, že objednatel přeruší práce zhotovitele (např. neumožní zhotoviteli přístup, nefunguje osvětlení, nefunguje elektrické připojení atd.), tak objednatel zaplatí zhotoviteli 500Kč bez DPH za hodinu stání za jednoho pracovníka.
- U spojů na tupo mohou vznikat nerovnosti v toleranci ± 1 mm. Tyto nerovnosti nebudou brány jako vada a tudíž nejdou reklamovat.

